

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวนโปะ-โรงพระ 108-109 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,278 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,390 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
3.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,556.000	3.74	9,559.44	1.3795	5.15	13,187.24
3.2	1.1.1.2	งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (RESHAPING AND LEVELING)	ตร.ม.	5,796.000	11.27	65,320.92	1.3795	15.54	90,110.20
	1.1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4.1	1.1.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,451.000	268.24	657,456.24	1.3795	370.03	906,960.88
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
6.1	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,027.000	322.40	331,104.80	1.3795	444.75	456,759.07
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
7.1	2.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE B	ลบ.ม.	894.000	704.63	629,939.22	1.3795	972.03	869,001.15
	2.3	งานชุดซ่อมชั้นพื้นทางเดิม (BASE COURSES)							
8.1	2.3.1	งานชุดซ่อมชั้นพื้นทาง (DEEP PATCH)	ตร.ม.	320.000	182.03	58,249.60	1.3795	251.11	80,355.32
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,460.000	35.13	156,679.80	1.3795	48.46	216,139.78
10.2	3.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,930.000	15.35	29,625.50	1.3795	21.17	40,868.37
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11.1	3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONC	ตร.ม.	4,460.000	271.18	1,209,462.80	1.3795	374.09	1,668,453.93
11.2	3.2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONC	ตร.ม.	1,930.000	267.87	516,989.10	1.3795	369.52	713,186.46
	4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
14.1	4.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	256.000	290.00	74,240.00	1.3795	400.05	102,414.08
14.2	4.1.1.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	77.000	290.00	22,330.00	1.3795	400.05	30,804.23

